

Orçamento: mar/24

Dono da Obra: Empresa Nacional de Electricidade Obra: Reabilitação e Amplianção de uma Loja

Localidade: Municipio de Catabola

Ref.ª GAM 05/2024 VER 01

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 01									
Item	Designação	U/M	Qtds	Preço Unit.	Valor Total				
Сар. 1	Trabalhos Prepartorios e Alvenaria								
1.1	Demolição e remoção da cobertura existente	Vg	2,00	60 000,00	120 000,0				
1.2	Escavação de valas para execução das fundações do muro	m3	5,30	12 840,00	68 052,0				
1.3	Fornecimento e execução de alvenaria em tijolo cerâmico ou blocos de cimento para rebocar incluíndo cortes e remates necessários, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 conforme pormenores	m²	32,58	9 102,30	296 552,9				
1.4	Emboço e reboco de paredes do muro com argamassa hidráulica composta por cimento portland normal e areia afagada	m²	64,66	4 490,00	290 323,4				
	Total capítulo 1: 774 928,3								
Cap. 2	Revestimento de Pavimentos								
2.1	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico 60X60 incluíndo rodapé e demais trabalhos complementares em todos os compartimentos	m <sup>2</sup>	0,00	24 235,00	0,0				
	Total capítulo 2:				0,0				
<b>Cap. 3</b> 3.1	Equipamentos Sanitários  Fornecimento e aplicação de Equipamentos			<u> </u>					
3.2	Forncimento e aplicação de um lavatorios	Un	1,00	69 245,00	69 245,0				
3.3	Fornecimento e aplicação de uma sanita completa	Un	1,00	95 345,00	95 345,0				
Сар. 4	Total capítulo 3:				164 590,0				
4.0	Execução da Cobertura em chapa de zinco canelada com 0,5 mm de espessura, apoido sobre a esxtrutura metalica, incluíndo caneleira para escomento de agua	m²	44,38	15 450,00	685 671,0				
4.1	Fornecimento e assentamento de tectos falsos, executadas em placas de gesso cartonado tipo pladur ou similar, incluindo perfis metálicos de suporte ao tecto real, acessórios, tratamento de juntas, protecção de arestas, abertura de negativos, reforços, suportes para instalações, alçapões, emassamento geral, remates e perdas, tudo executado de acordo com o levantamento da loja	m²	29,89	12 860,00	384 385,4				
	Total capítulo 4:				1 070 056,4				
Cap. 5	Rede Eléctrica		<u> </u>						
5.1	Execução de rede eléctrica incluíndo , aplicação de tubos condutores, fios e cabos	Vg	1	122 215,00	122 215,0				
5.2	Forneimento e aplicação de um quadro incluindo disjunteres, e outros	Un	1	152 361,00	152 361,				
5.3	Fornecimento e aplicação de iluminarias tipo LEDE	Un	4	16 600,00	66 400,0				
5.4	Fornecimento e aplicação de tomadas	Un	4	6 190,00	24 760,0				
5.5	Fornecimento e aplicação de interruptores simples e duplos	Un	2	6 190,00	12 380,				

	Total capítulo 5:				378 116,00
Cap. 6	Pinturas				
6.1	Pintura de paredes, e exterioros interiores com tinta plástica aquosa incluíndo anterior preparação das superfícies a imagen da ENDE e portões e gradiamentos	m²	75,60	8 993,00	679 870,80
	Total capítulo 6:				679 870,80
Cap. 7	Serralharia e Similares				
7.1	Fornecimento e aplicação de ferro fixos de abrir :				
7.2	Fornecimento montagem de um Portão metalico de 1,80 cm X2,10 cm	Un	1,00	88 221,00	88 221,00
7.3	Aplicação de janelas tipo guichet, vidro laminado (5.00mm), conforme projecto	Un	2,40	155 310,00	372 744,00
7.4	Aplicação de porta alúminio cinza natural (0.9mx2.10m)	Un	1,00	201 900,00	201 900,00
7.5	Fornecimento e aplicação de janelas tipo basculante em caixilharia C/30X0.60 m incluíndo ferragens e vidro	Un	1,00	66 300,00	66 300,00
	Total capítulo 7:				729 165,00
Cap .8	Cantoneiras				
8.1	Fornecimento e aplicação de pedra, granito negro angola para o balcão de atendimento	Un	1,00	273 300,00	273 300,00
	Total capítulo 8:				272 200 00
Cap .9	AVAC				273 300,00
9.1	Fornecimento e instalação de ar-condicionado da marca midia de 9.000 btus	Un	1,00	399 697,92	399 697,92
	Total capítulo 9				399 697,92
	Valor Total (AKZ)				4 469 724,45